Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**POLICHROMIA ORNAMENTALNA ŚCIAN BOCZNYCH ORAZ POD CHÓREM W PARTII LAMPERII (odsłonięcie polichromii)**			
1 d.1		OBLICZENIE POW.ŚCIAN BOCZNYCH ORAZ POD CHÓREM WE WNĘTRZU KAPLICY	m2		
		ściana zachodnia w partii lamperii pod chórem:			
		(1.97*1.69)*2	m2	6.66	
		ściana północna w partii lamperii:			
		12.40*1.69	m2	20.96	
		ściana południowa w partii lamperii:			
		12.40*1.69	m2	20.96	
				RAZEM	48.58
2 d.1	TZKNC N-K/I t.01-d.10	Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości około 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu trudnego	dm2		
		4*5	dm2	20.00	
				RAZEM	20.00
3 d.1	TZKNC N-K/I t.01-d.22	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej oraz fotograficznej stanu zachowania przed przystąpieniem do dalszych prac konserwatorskich oraz po analizie wyników wcześniej wykonanych badaniach sporządzenie programu prac konserwatorskich.	opracow.		
		1.00	opracow.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1	TZKNC N-K/I t.09-e.03	Utrwalanie łuszczącej się oryginalnej warstwy malarskiej (odpryski) z nasączeniem obiekt trudny-Konsolidacja powierzchni malowidła po uprzednim wykonaniu prób najlepszego środka np. 5 – 7% PAW lub roztwór Paraloidu B – 82 w etanolu.	m2		
		poz.1*15%	m2	7.29	
				RAZEM	7.29
5 d.1	TZKNC N-K/I t.04-c.03 analiza indywidualna	Delikatne usuwanie przemalowań olejnych zalegających na oryginalnej polichromii w partii lamperii na północnej, zachodniej i południowej ścianie we wnętrzu kaplicy - metodą chemiczną (SCANSOL lub LEVIS) (praca z materiałem chemicznym-toksycznym)	m2		
		poz.1*100%	m2	48.58	
				RAZEM	48.58
6 d.1	TZKNC N-K/I t.04-d.03	Delikatne usuwanie przemalowań olejnych zalegających na polichromii - metodą mechaniczną (skalpelami)	m2		
		poz.1*84%	m2	40.81	
				RAZEM	40.81
7 d.1	TZKNC N-K/I t.08-e.11	Utrwalanie zmurszałej zaprawy strzykawkami ze środkami chemicznymi - obiekt trudny-konsolidacja struktury tynku i podłoża – zastrzyki z preparatów jak np.. żywica dyspersyjna Primal AC 33 z dodatkiem etanolu lub w przypadku głębokich rozwarstwień zastrzyki z np. Ledan TB1	m2		
		poz.1*15%	m2	7.29	
				RAZEM	7.29
8 d.1	TZKNC N-K/I t.07-e.01	Zakładanie kitów wapienno piaskowych na podłożu wapiennym i wapienno-piaskowym - obiekt prosty	m2		
		poz.1*25%	m2	12.14	
				RAZEM	12.14
9 d.1	TZKNC N-K/I t.19-d.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni polichromowanych	m2		
		poz.1	m2	48.58	
				RAZEM	48.58
10 d.1	TZKNC N-K/I t.01-d.22 analogia	wykonanie dokumentacji pokonserwatorskiej fotograficznej, stratygraficznej i opisowej w trzech egzemplażach oraz w formie elektronicznej	opracow.		
		1.00	opracow.	1.00	
				RAZEM	1.00